



<b>ModBUS RTU</b> Kabel: min. vCat 5 TP Abschlusswiderstand 120 Ohm	<b>Maximale Anzahl Ladestationen</b> pro Bezügersicherung: 3 Ladestationen
<b>Kabellängen ModBUS</b> 500m SSC zu letztem SCU auf gleichem Level 500m Erster SCU zu letztem SCU auf gleichem Level 200m SCU zur letzten Ladestation	<b>Maximale Anzahl Bezügerabgänge</b> 16 Abgänge pro Controller

Bezeichnung: <h2 style="text-align: center;">Lastmanagement Singly</h2>	Projekt: <h2 style="text-align: center;">Variante 1</h2>
Die Kabellängen zwischen den einzelnen Komponenten ist als Angabe für eine erfolgreiche Installation zu erachten. Die Verantwortung für die Planung und eine Überschreitung der vorgegebenen Kabellängen liegt beim Elektrostallateur. Ausgenommen sind Projekte, welche durch die Partino Mobile Energie AG als zulässig eingestuft wurden. Bei Kabelführungen über mehrere Stockwerke und grösseren Distanzen müssen weitere Kommunikationsgeräte (SCU) verbaut werden.	Partino Mobile Energie AG Industriestrasse 23 5036 Oberentfelden

Erstellt von: DLa / LWa	Datum: 03.10.2024
-------------------------	-------------------

+41 62 832 42 40
------------------

